

	ROBOTY BUDOWLANE NETTO		
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	obsługa geodezyjna podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl	1,0
1.2	skucie istniejących płytek na schodach	m2	105,0
1.3	zerwanie chumusu z wywozem 3,2x12,5x0,3	m3	12,0
1.4	wywóz gruzu z rozbiórek	m3	2,7
1.5	skrócenie drzwi wejściowych kościoła z demontażem i montażem	kpl	1,0
2	ROBOTY BUDOWLANE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
2.1	Wykopy fundamentowe	m3	14,6
2.2	zbrojenie fundamntów i ścian żelbetowych podjazdu i płyty	kg	1 860,0
2.3	szalowanie i betonowanie fundamentów pod sciany podjazdu	m3	14,0
2.4	szalowanie i betonowanie ścian podjazdu gr.20cm	m2	28,0
2.5	zasypki gruntowe piaskiem z zagęszczeniem 28,7x0,5	m3	14,4
2.6	betonowanie płyty żelbetowej podjazdu ze spadkami gr.15cm	m2	28,7
2.7	izolacje pionowe ścian i fundamentów	m2	28,0
2.8	obłożenie ścian płytami kamiennymi gr.2cm	m2	32,0
2.9	obłożenie płyty podjazdu płytami kamiennymi gr.4cm	m2	28,7
3.2	balustrady z poręczami ze stali nierdzewnej wys.1,1m	mb	46,0
3.2	impregnacja obłożyń kamiennych	kpl	1,0
3	ROBOTY REMONTOWE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA		
3.0	niwelacja istniejących schodów, skucie około 3cm pow. (kamień musi być poniżej posadzki w kościele min.2cm)	m2	24,5
3.1	Gruntowanie powierzchni po skuciu płytek uszkodzonych schodów	m2	105,0
3.2	uzupełnienie ubytków uszkodzonych schodów	kpl	1,0
3.3	izolacje podłoża z zaprawy wodoszczelnej ceresi CR 166	m2	105,0
3.3	dostawa i montaż podstopni z kamieni gr.2cm	m2	20,0
3.4	dostawa i montaż stopni z kamieni piaskowca gr.4cm	m2	85,0
3.5	dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej	mb	84,0
3.6	impregnacja kamienia na okładzinach	kpl	1,0